

LEGENDA

Progetto	Esistente	
		Linea elettrica aerea in conduttori nudi a 15 kV
		Linea elettrica aerea in cavo a 15 kV
		Linea elettrica in cavo sotterraneo a 15 kV
		Linea elettrica aerea a 400/230 V
		Linea elettrica in cavo sotterraneo a 400/230 V
		predisposizioni tubazioni diam. 160 mm
		Linea aerea Bt 400/230V esistente da demolire
		Cabine: muratura/prefabbricata, su palo
	kV	Linea elettrica ad alta tensione (> 132 kV)
		Linea di telecomunicazione
		Gasdotto
		Sostegni legno; CAC; Ferro; Traliccio
		Collegamento a terra
		Armadietto stradale esterno
		Armadio Enel + Pozzetto 60x60 interno
		Pozzetto 60x60 interno
		Cabina elettrica MT/bt esistente
		Sostegno esistente da demolire
		3m intorno alla cabina NON PRESENZA CONTINUATIVA DI PERSONE

IL LOTTIZZANTE DEVE DARE PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALL'ENEL DELL'INIZIO LAVORI PER ISCRITTO AL FINE DI ESEGUIRE UN SOPRALLUOGO IN LOCO PRIMA E DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI. INOLTRE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, È NECESSARIO VERIFICARE LA DISTANZA CON ALTRI SOTTOSERVIZI. LA POSIZIONE DEGLI ARMADI È VINCOLANTE EVENTUALI SPOSTAMENTO DEVENO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATI CON ENEL.

ATTENZIONE AI PASSI CARRAI

PARTICOLARI CAVIDOTTI MT/BT E ALLOGGIAMENI GRUPPI DI MISURA - Fuori Scala



PREDISPOSIZIONE TUBAZIONI
PRIMA DI PROCEDERE ALLA CHIUSURA DELLE TUBAZIONI, AL FINE DI UNA MIGLIORE RINTRACCIABILITÀ DELLE STESSE, OCCORRERÀ EFFETTUARE RILIEVI FOTOGRAFICI E INDICARE ALCUNE DISTANZE DA PUNTI DI RIFERIMENTO FISSI.
IN ALTERNATIVA, SARÀ SUFFICIENTE TERMINARE LE TUBAZIONI CON UN POZZETTO 40X40

NON È CONSENTITO MODIFICARE, A MEZZO DI PROGRAMI GRAFICI DISEGNARE NE COLORARE, CONTENUTO O RIMUOVERE NOTE O TESTI DELLA AUTORIZZAZIONE, NONCHE' ELABORATI E PROGETTI ELEGANTI DEL PROGETTISTA. QUALSIASI MODIFICA AL PROGETTO DEVE ESSERE DISCUSSA E CONCORDATA CON IL PROGETTISTA, QUESTI, INFATTI, DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DI MODIFICHE APPORTATE SENZA CONSENSO.

COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

PROGETTO DEFINITIVO PER VARIANTE PUA ANTICHE QUERCE E SISTEMAZIONE DEL PARCO
INFRASTRUTTURE RETE ENERGIA ELETTRICA, TELECOMUNICAZIONI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Committente
VECA SRL

il committente per accettazione

la direzione lavori per accettazione

Denominazione
PLANIMETRIE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI A SERVIZIO
DI RETE ENERGIA ELETTRICA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
VARIANTE IN AMPLIAMENTO LE ANTICHE QUERCE

Rev.	Descrizione	Data

Scala 1:500 (mm)	Data 12/10/2021
File 1512-D00-PUA	

Impresa esecutrice

TAV/OLA N°
PUA-EE

il tecnico progettista

CASARI Per.Ind. VANNI
PROGETTAZIONI TECNOLOGICHE
SEDE FISCALE
Via Falcone, 4 41031 Campogalliano (Mo)
SEDE OPERATIVA
Via Casarino, 141 41038 San Felice sul Panaro (Mo)
Tel +39 0535 82448 Fax +39 0535 82448
Cell+39 335 5918155
casarivanni@gmail.com

Rev. 0.0 - 2.308